

# 自治区道路运输事务中心（自治区公路水运工程质量鉴定中心）

## 2021 年交通运输产品质量抽检随机抽查工作情况公示

根据自治区交通运输厅关于利用国家企业信用信息公示系统开展“双随机，一公开”监管及“双告知”工作通知要求，现将我中心“交通运输产品质量抽检”情况进行公示。

我中心对 25 家企业生产的 10 类交通运输产品进行了质量抽检，分别为电线电缆 16 组，桥梁支座 7 组，标线涂料 3 组，路面标线用玻璃珠 3 组，波形梁护栏立柱 11 组，波形梁护栏板 4 组，波形梁护栏拼接螺栓 29 组，隧道用防水板 7 组，隧道用止水带 7 组，速凝剂 7 组，总共 94 组，合格 92 组，合格率 97.9%，抽检中发现不合格产品为冠县航达复合材料有限公司生产的波形梁护栏板（外形尺寸不合格）和波形梁护栏拼接螺栓（整体抗拉强度不合格）各 1 组，我中心已督促相关单位对不合格的材料进行返厂更换处理，处理完毕后我中心将加倍复检。具体结果如下表所示。

# 自治区道路运输事务中心2021年交通运输产品质量抽检结果汇总表

序号	被抽查对象	抽查事项	抽查型号	抽检时间	抽查内容	抽检结果
1	河北通利达线缆有限公司	交通运输产品质量抽检(电线电缆)	YJV <sub>22</sub> 0.6/1KV (2×10mm <sup>2</sup> 、4×10mm <sup>2</sup> 、4×16mm <sup>2</sup> 、5×6mm <sup>2</sup> 、4×25+1×16mm <sup>2</sup> 、4×25mm <sup>2</sup> 、4×35mm <sup>2</sup> )、RVV 3×1mm <sup>2</sup> 300/500各1组, 共8组。	2021年9月10日	结构尺寸、标志、电性能绝缘机械性能、护套机械性能	合格率100%
2	江苏江扬电缆有限公司		YJV <sub>22</sub> 0.6/1KV (4×25mm <sup>2</sup> 、2×16mm <sup>2</sup> 、5×6mm <sup>2</sup> 、3×16mm <sup>2</sup> 、2×10mm <sup>2</sup> 、4×35mm <sup>2</sup> 、4×16mm <sup>2</sup> )、RVVP 2×1mm <sup>2</sup> 300/300各1组, 共8组。			合格率100%
3	成都市宏途路桥机械有限公司	交通运输产品质量抽检(桥梁支座)	水平分散力橡胶支座LNR(H)-270*320*127-e100 1组、LNR(H)-370*470*147-e100 1组, 高阻尼隔震橡胶支座HDR(II)-270*320*118-G0.8 3组, 共5组。	2021年8月24日	外观质量、竖向压缩刚度、水平等效刚度、等效阻尼比、压缩变形量	合格率100%
4	河北润石橡塑有限公司		水平分散力橡胶支座LNR(H)-270*320*127各1组, 共2组。	2021年9月14日		合格率100%
5	江苏国强镀锌实业有限公司	交通运输产品质量抽检(波形梁护栏版)	(4320×310×85×4) mm 2组、(4320×506×85×4) mm 1组, 共3组。	2021年8月11日	外形尺寸、力学性能、防腐层厚度、防腐层附着性能	合格率100%
6	冠县航达复合材料有限公司		(4320×310×85×3) mm共1组。	2021年9月14日		合格率0%

# 自治区道路运输事务中心2021年交通运输产品质量抽检结果汇总表

序号	被抽查对象	抽查事项	抽查型号	抽检时间	抽查内容	抽检结果
7	宁夏国运铁建高新材料科技有限公司	交通运输产品质量抽检(波形梁护栏立柱)	$\Phi 140 \times 4.5 \times 2150$ (mm) 共2组。	2021年8月11日	外形尺寸、力学性能、防腐层厚度、防腐层附着性能	合格率 100%
8	江苏国强镀锌实业有限公司		$\Phi 140 \times 4.5 \times 2150$ (mm) 共3组。	2021年8月11日		合格率 100%
9	山东潍坊东方钢管有限公司		$\Phi 140 \times 4.5 \times 2150$ (mm) 共3组。	2021年8月12日		合格率 100%
10	山东冠县北方管业有限公司		$\Phi 140 \times 4.5 \times 2150$ (mm) 共2组。	2021年8月12日		合格率 100%
11	山东冠县众安交通工程有限公司		$\Phi 140 \times 4.5 \times 2350$ (mm) 共1组。	2021年9月13日		合格率 100%
12	河北天云山高强度紧固件有限公司	交通运输产品质量抽检(波形梁护栏拼接螺栓)	M16 $\times$ 45 (mm) 4组、M16 $\times$ 50 (mm) 3组、M16 $\times$ 180 (mm) 3组, 共10组。	2021年9月14日	螺栓整体抗拉强度	合格率 100%
13	邯郸市方运交通设施有限公司		M16 $\times$ 45 (mm) 2组、M16 $\times$ 50 (mm) 2组、M16 $\times$ 180 (mm) 2组, 共6组。	2021年8月12日		合格率 100%
14	邯郸市睿达交通设施有限公司		M16 $\times$ 45 (mm) 2组、M16 $\times$ 50 (mm) 2组、M16 $\times$ 180 (mm) 1组, 共5组。	2021年8月12日		合格率 100%

# 自治区道路运输事务中心2021年交通运输产品质量抽检结果汇总表

序号	被抽查对象	抽查事项	抽查型号	抽检时间	抽查内容	抽检结果
15	山东冠县北方管业有限公司	交通运输产品质量抽检（波形梁护栏拼接螺栓）	M16×45（mm）2组、M16×50（mm）2组、 M16×180（mm）2组，共6组。	2021年8月12日	螺栓整体抗拉强度	合格率100%
16	山东冠县众安交通工程有限公司		M16×50（mm）共1组。	2021年9月13日		合格率100%
17	冠县航达复合材料有限公司		M16×45（mm）共1组。	2021年9月14日		合格率0%
18	四川兄弟路标科技有限公司	交通运输产品质量抽检（标线涂料）	热熔反光型共3组。	2021年8月11日	抗压强度、色度性能、密度、软化点、耐水性、耐碱性、耐磨性、玻璃珠含量	合格率100%
19	河北永清县领航玻璃微珠有限公司	交通运输产品质量抽检（标线用玻璃珠）	1号共1组。	2021年8月11日	粒径分布、成圆率、密度、耐水性	合格率100%
20	四川兄弟路标科技有限公司		1号共2组。	2021年8月12日		合格率100%
21	山东金瑞祥土工材料有限公司	交通运输产品质量抽检（隧道用防水板）	EVA防水板1.2mm共1组。	2021年8月24日	规格尺寸、外观质量、断裂拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、不透水性、低温弯折、加热收缩量	合格率100%
22	衡水明光工程橡胶有限公司		EVA防水板1.2mm共1组。	2021年9月16日		合格率100%
23	四川蜀羊防水材料有限公司		JS2-EVA-24m×3.0m×1.2mm 3组、 JS2-EVA-24.5m×3.0m×1.2mm 1组、 JS2-EVA-25m×3.0m×1.2mm 1组，共5组	2021年9月14日		合格率100%

# 自治区道路运输事务中心2021年交通运输产品质量抽检结果汇总表

序号	被抽查对象	抽查事项	抽查型号	抽检时间	抽查内容	抽检结果
24	衡水东星橡塑有限公司	交通运输产品质量抽检(隧道用止水带)	背贴式400×8mm共1组。	2021年8月24日	规格尺寸、外观质量、断裂拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度	合格率 100%
25	仪征市复地土工材料有限公司		背贴式400×8mm共3组。 中埋式300×10mm共1组。	2021年9月14日		合格率 100%
26	河北禹翔防水材料有限公司		背贴式400×8mm共2组。	2021年9月18日		合格率 100%
27	山西黄腾化工有限公司	交通运输产品质量抽检(速凝剂)	AJ混凝土速凝剂(液体)共1组。	2021年8月24日	氯离子含量、总碱量、初凝时间、终凝时间、1d抗压强度	合格率 100%
28	山西亿磊建材有限公司		YL-S3共1组。	2021年9月16日		合格率 100%
29	宁夏丰利友建材有限公司		FLY-15共1组。	2021年9月14日		合格率 100%
30	中铁建安工程设计院有限公司西安分公司		JDY-15-AF-LR-FSA共2组。	2021年9月14日		合格率 100%
31	北京市世纪海马新型建材有限公司		RT-S共2组。	2021年9月18日		合格率 100%
共计			94组			合格率 97.9%